ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 204
Din 16.12.2022

Privind: aprobare documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului *"Amenajare parcări noi str. Căpitan Gheorghe Decuseară şi Alea Teilor"*

Iniţiator: Lucian-Grigore COSTIN, primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului : 204 / 16.12.2022
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinara, în data de _____;

Având în vedere:
- Referat de aprobare a iniţiatorului, înregistrată sub nr. 61446 din 16.12.2022
- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Investiţii, înregistrat sub nr. *61181 din 15.12.2022 ;*
- Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii nr. 1257/2022 întocmită de SC BDP Construct SRL;
- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 şi 5

Luând în considerare Recomandarea proiectantului pentru SCENARIUL 1 din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI), recepţionat conform Procesului-verbal de predare primire documentaţie şi înregistrat la Primăria municipiului Tecuci cu nr. 57126 din 22.11.2022;

În baza prevederilor:
- art. 44 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.129 al 2 lit. b si alin 4 lit. d din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
- art.139 alin 3 lit. e din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
- art. 196 alin 1 lit. a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului ***" Amenajare parcări noi str. Căpitan Gheorghe Decuseară şi Alea Teilor"***, SCENARIUL 1 din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI), întocmită de către SC BDP Construct SRL, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire prin grija primarului Municipiului Tecuci.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Secretarului UAT Municipiul Tecuci.

Iniţiator

P R I MAR
Lucian-Grigore COSTIN

Avizează

SECRETAR GENERAL AL UAT
Municipiul Tecuci
jr. George Lucian Borşan

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR

Referat de aprobare nr. 61446
din: 16.12.2022

Privind: aprobare documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului *"Amenajare parcări noi str. Căpitan Gheorghe Decuseară şi Alea Teilor"*

Degradarea parcărilor s-a produs ca urmare a regimului pluvial intens, a diferenţelor mari de temperatură şi a ciclurilor repetate de îngheţ dezgheţ.

Se impune deci, reabilitarea sistemului rutier, în concordanţă cu noile cerinţe rezultate din intensitatea traficului şi a condiţiilor privind circulaţia pe străzile publice.

Parcările supuse reabilitării asigură legătura între diferitele zone ale oraşului cu agenţi economici şi alte căi de comunicaţii.

Prin reabilitarea parcărilor vor fi influenţate în sens pozitiv condiţiile de trai ale localnicilor, activitatea economica-comerciala, înfrumuseţând zona. Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trafic şi de viaţă ale populaţiei se propune reabilitarea acestor parcări şi realizare unui sistem rutier modern.

Se vor amenaja 11 zone de parcări din Municipiul Tecuci, cu o lungime totală de 647,32 m şi o suprafaţă carosabilă de 6,533 mp. conform ridicărilor topografice.

Acest proiect se încadrează în preocupările pentru realizare unei dezvoltări economice şi sociale echilibrate în municipiul Tecuci.

Având în vedere aceste aspecte, considerăm că este necesară promovarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii ***"Amenajare parcări noi str. Căpitan Gheorghe Decuseară şi Alea Teilor"***

PRIMAR

Lucian-Grigore COSTIN

ROMÂNIA

JUDEŢUL GALAŢI

MUNICIPIUL TECUCI

SERVICIUL DE INVESTIŢII

DIRECTOR GENERAL

Nicoleta Ţăpoi

RAPORT DE SPECIALITATE

***Nr. 61181** din 15.12.2022*

Privind: aprobare documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului *"Amenajare parcări noi str. Căpitan Gheorghe Decuseară şi Alea Teilor"*

Analizând necesităţile comunităţii privind spaţiile de parcare aflate în administrarea Municipiului Tecuci, se consideră prioritar pentru asigurarea unui cadru de dezvoltare economico-comercial echilibrat, extinderea şi amenajare zonelor destinate parcărilor auto.

Se vor amenaja 11 zone de parcări.

Nr. Crt.	Denumire zona	Lungime (m)	Suprafaţa Carosabil (mp_
1	Zona 1 parcari	69,60	826,00
2	Zona 2 parcari	71,05	680,00
3	Zona 3 parcari	88,12	351,00
4	Zona 4 parcari	42,16	1430,00
5	Zona 5 parcari	26,35	440,00
6	Zona 6 parcari	30,70	450,00
7	Zona 7 parcari	32,62	275,00
8	Zona 8 parcari	38,27	364,00
9	Zona 9 parcari	57,50	313,00
10	Zona 10 parcari	100,00	523,00
11	Zona 11 parcari	90,95	881,00
Total		**647,32**	**6533,00**

Se propun următoarele categorii de lucrări:

Tip-A se aplica pe următoarele zone:
Zona 1 parcari km 0+000 - 0+069.60
Zona 2 parcari km 0+000 - 0+071.05
Zona 3 parcari km 0+000 - 0+088.12
Zona 4 parcari km 0+000 - 0+042.16
Zona 5 parcari km 0+000 - 0+026.35
Zona 6 parcari km 0+000 - 0+030.70
Zona 7 parcari km 0+000 - 0+032.62
Zona 8 parcari km 0+000 - 0+038.27
Zona 9 parcari km 0+000 - 0+057.50
Zona 10 parcari km 0+000 - 0+100
Zona 11 parcari km 0+000 - 0+021

- strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm;
- strat de legătură din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm;
- strat de de bază din piatră spartă, în grosime de 15,00 cm;
- strat de fundaţie inferior din balast în grosime de 20,00 cm;
- strat de forma din zestre existenta stabilizata cu liant hidraulic-20cm.

Tip B se aplica pe următoarele zone:

Zona 11 parcari km 0+021 - 0+090.95
- strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm;
- strat de legătură din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm+2 cm preluare;
- geocompozit.

Principalii indicatori tehnici:
- Lungime: 647,32 ml;
- Lăţime parte carosabilă: 3.00-36.60 ml;
- Suprafaţa carosabil amenajata: 6533 mp ;
- Se vor ridica la cota 24 cămine de vizitare si se vor reloca 3 stâlpi;
- Se vor amenaja trotuare pe o suprafaţa de 847.00 mp incadrate de 699 ml borduri prefabricate tip 10x15 si de 1390 ml borduri prefabricate tip 20x25:
  - 6 cm pavele autoblocante,
  - 6 cm strat de nisip pilonat;
  - 15 cm strat de balast;

Viteza de proiectare adoptată este de 25 km/h.

Valoare investiţie fără TVA: 2.218.323,95 lei.
Din care C+M: 1.989.934,95 lei.
Valoare investiţie cu TVA: 2.635.646,54 lei.
Din care C+M: 2.368.022,26 lei.

Având în vedere cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate şi oportunitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbatere şi aprobare în consiliul local.

ŞEF SERVICIU INVESTIŢII

ing. Trifan Dan

ŞEF BIROU ADMINISTRARE

ing. Balaban Mihai